

佛山市南海区建筑工程施工安全监督站

佛山市南海区建筑工程施工安全监督站关于 开展 2023 年劳动节前施工安全暨高处作业 安全管理专项检查的通知

南建安监〔2023〕10 号

各监督室，各有关单位：

为贯彻落实省、市和区等各级部门关于加强安全生产工作的工作部署，切实抓好当前建筑施工安全生产工作，确保“五一”期间的安全稳定，根据《佛山市南海区建筑工程质量监督站关于印发 2023 年质量安全监督工作计划》（南建质监(2022)88 号）、《佛山市安全生产委员会办公室关于加强近期重点行业领域安全监管的通知》（佛安办〔2023〕45 号）等文件要求，决定组织开展 2023 年劳动节前施工安全暨高处作业安全管理专项检查。现将有关事项通知如下：

一、检查依据

《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于房屋市政工程危险性较大的分部分项工程安全管理的实施细则》（粤建规范〔2019〕2 号）以及相关的法律法规和强制性标准等。

二、检查计划

（一）检查时间：2023年4月24日至27日

（二）检查范围：区管在建在监房屋建筑和市政基础设施工程。

（三）组织架构：为加强本次专项检查的组织实施，确保专项检查取得工作实效，特成立工作领导小组。工作领导小组组长由我站曾健站长担任，副组长由马健生、包啸江、黄成国、吕耀森、罗耀谦等站领导担任，各监督室负责人担任小组成员。

（四）检查安排

1. 在建工程各方责任主体要对照本次专项检查内容即日起开展自查自纠，对自查发现的问题及时落实整改，并做好自查自纠台账，留工地备查。（附件1、附件2）

2. 各监督组要按照要求督促辖区内在建房屋市政工程开展自查自纠工作，在此基础上于4月24日至4月27日结合日常监督工作开展劳动节前施工安全及高处作业安全管理专项检查，每个监督组每天至少检查一个存在高处作业的项目。各监督组需做好本次专项检查台账和相关信息的统计登记，于5月12日前将相关表格报送至技术室汇总。

三、检查内容

（一）劳动节前施工安全

检查施工单位是否开展劳动节前施工安全专项检查，对发现问题是否落实整改闭合，是否制定节假日期间停、开工计划，是否制定节日期间人员值班值守清单，是否向行政主管部门进行报备，是否建立节假日期间施工安全巡查制度，施工单位、监理单

位等现场管理人员是否到岗履职，是否做好节假日消防防范工作等。采用附件 1 表格进行检查。

（二）高处作业

检查施工企业是否落实企业安全生产主体责任，是否针对施工现场高处作业、临边防护落实预防高处坠落风险管控措施，建立隐患排查治理体系，规范分级排查治理标准。

检查施工现场关于高处作业的安全管理情况，是否编制高处作业、临边防护专项施工方案及应急救援预案，是否检查现场安全防护设施及高处作业设施、临边防护验收情况，是否进行高处作业相关的安全技术教育及交底，卸料平台安装验收是否按方案进行验收等。采用附件 2 表格进行检查。

四、工作要求

（一）我区在监房屋市政工程各方责任主体应高度重视，严格按照有关文件精神及检查要求落实。一是要充分结合佛山市安全生产委员会办公室关于加强近期重点行业领域安全监管的要求，加强施工企业安全生产主体责任的落实，切实开展高处作业安全隐患排查整治，确保劳动节期间在监工程安全生产形势平稳。二是对出现自查自纠流于形式、隐患排查整治不严不实、重大风险隐患底数不清、整改问题跟踪落实不到位等问题的，监理单位要及时督促整改，经整改反复达不到要求的应报告建设单位和监管部门。

（二）各监督室要提高认识，全力配合，要将本次专项检查要求传达至各工程项目，督促各责任单位认真落实并做好节前有关

措施，持续督促施工企业安全生产主体责任落实，做好主动监管的帮扶工作，加强高处作业的安全管理，推动企业主体责任落地落实。如发现检查落实不到位的项目要采取责令限期整改、约谈问题突出项目的企业主要负责人等措施，相关检查表格及时交技术室汇总。

附件：1. 节前安全专项检查表

2. 南海区建筑工程施工安全监督抽查表（高处作业、临边防护）

3. 检查工作台账

佛山市南海区建筑工程施工安全监督站

2023年4月19日



附件 1

节前安全专项检查表

工程名称			所属镇街	
结构/层数		框架/ 层, 平方米	进 度	
建设单位			项目负责人	
施工单位			项目经理	
监理单位			项目总监	
序号	项目	抽查内容		抽查情况
1	节前工作 安排	制定节假日值班制度, 明确值班人员职责、值班安排及值班要求, 建立节假日施工安全巡查制度。		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
2		是否编制节日期间安全防范措施及突发事件应急预案。		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
3		编制节假日期间人员值班表及紧急联络人清单。		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
4		制定节假日期间停、开工计划, 并报告至建设行政主管部门。		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
5	现场实施 情况	人员到位履职情况 (项目经理、总监、专职安全员等)		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

6		项目管理人员带班开展节前施工安全专项检查，发现安全隐患是否限期整改，并跟踪复查。	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
7		现场是否配置应急救援器材和设备。	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
8	节日消防防范情况	是否做好节假日消防防范工作，消防安全负责人是否按要求定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全检查，施工现场是否配备足够的消防器材。	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
10	其他情况		
合计	符合_____项，占_____%；基本符合_____项，占_____%；不符合_____项，占_____%		
处理情况： ☐ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。 ☐ 发出《责令改正通知书》（NO. _____），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。 ☐ 发出《责令停工通知书》（NO. _____），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 ☐ 记分情况：对施工企业记_____分，对监理企业记_____分，对项目管理人员共发出记分通知书_____份，共记_____分。			
检查人员：		检查时间： 年 月 日	
施工单位： 年 月 日		监理单位： 年 月 日	
		其他： 年 月 日	

附件 2

南海区建筑工程施工安全监督抽查表

（高处作业、临边防护）

工程名称			所属镇街	
工程规模		框架/ 层, 平方米	进 度	
抽查部位		_____号楼_____层: _____#电梯井、_____部位		
建设单位			项目负责 人	
施工单位			项目经理	
监理单位			项目总监	
序号	项目	抽查内容		抽查情况
1	专项施工方案编制、审查情况	高处作业、临边防护应按相关规定编制专项施工方案。		☐ 符合 ☐ 不符合
2		监理单位对专项方案的审批情况。		☐ 符合 ☐ 不符合
3	各方责任主体行为	施工、监理单位人员是否按要求对高处作业设施、临边防护进行验收, 填写《临边洞口防护验收表》。		☐ 符合 ☐ 不符合
4		安全网、安全带、安全帽等是否具有产品合格证及进场验收。		☐ 符合 ☐ 不符合
5		高处作业施工前是否进行安全技术教育及交底。		☐ 符合 ☐ 不符合
6		卸料平台安装后是否进行验收, 填写《卸料平台验收表》。		☐ 符合 ☐ 不符合
7		是否编制高处作业、临边防护应急救援预案, 并组织演练。		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
8	现场实施情况	施工现场作业人员是否佩戴安全帽; 高处作业人员是否按规定系挂安全带; 架子工等特种作业人员是否持证上岗。		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
9		高处作业、临边防护的外侧是否采用密目式安全网进行封闭。		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
10		抽查_____ (部位) 高处作业的临边防护高度、材质是否符合相关要求。		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
11		抽查_____#电梯井内每隔 2 层且不大于 10m 是否设置安全平网防护。		☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合

12		通道口是否防护严密、牢固，当建筑物高度超过 24m 时，防护顶棚是否采用双层防护。	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
13		悬挑式卸料平台后锚支撑系统或上部拉结点是否符合方案要求，在明显处设置荷载限定标牌。	☐ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 不符合
14	其他情况		
合计	符合_____项，占____%；基本符合_____项，占____%；不符合_____项，占____%		
处理情况： ☐ 监理单位督促施工单位进行整改及跟踪落实。 ☐ 发出《责令改正通知书》（NO. _____），责令限期整改，监理单位复查后将整改情况报监督站。 ☐ 发出《责令停工通知书》（NO. _____），责令暂时停止施工（暂时停止使用）。 ☐ 扣分情况：对施工企业扣_____分，对监理企业扣_____分，对项目管理人员共发出扣分通知书_____份，共扣_____分。			
检查人员：		检查时间： 年 月 日	
施工单位： 年 月 日		监理单位： 年 月 日	
		其他单位： 年 月 日	

附件 3

检查工作台账

序号	监督组	工程名称	检查日期	发现存在的问题及情况	处理措施(含发出执法文书和记分情况)	闭合情况	备注
1							
2							
3							
.....							

